S4 Simon etelärannan ylikulkukäytävä
Nykyinen

S3 Simonjoen vesistösilta
Nykyinen

S2 Onkalonperän AKK

S1 Ranuantien risteyssilta

E1 Ranuantien
eritasoliittymä

Helsinki - Rovaniemi rata

Hankkeen "Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo, Ii ja Simo"
rakennettu yksityistie Y25M puretaan välillä pl 1132 - maantie 924.

Liittyy vuonna 2018 laadittuun rakennussuunnitelmaan
"Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo, Ii ja Simo"

Liittyy vuonna 2018 laadittuun rakennussuunnitelmaan
"Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo, Ii ja Simo"

C	Hulevesiviemäröintimuutos V4 plv. 7700-7870 vas.	21.9.2021	JAi	VHe
B	M1 plv. -114 - 152 geometriamuutos. Y8, Y9, Y10, ML liittyjärjestelymuutokset.	14.6.2021	JAi	VHe
A	Kuivatusmuutos M1 plv 20-180. Laskuoja 2 poistettu. Lisätty sivuojaan laskeutusallas V4 pl 7750 oik. Me1,Me2, Me3, Me4 korotettu 0,5 m Lisätty nyk. maavallin purku E1R3 pl 450 oik. M19501-->Y, M1 plv 0-30 vas. rajamuutokset	22.3.2021	JAi	VHe

Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus		WSP Finland Oy	Kiviharjunlenkki 1 D 90220 Oulu puh. 0207 854 12 fax. 0207 854 800	
Pvm.	Tark.	Pvm.	Suunn. Joni Ainasoja	
20.11.2020	Hyv. Tomi Tiuranierni	20.11.2020	Proj.pääil. Viljo Heikkinen	

Koord.järj. ETRS-GK24	Hanke Valtatien 4 parantaminen maantien 924 (Ranuantien) liittymän kohdalla, Simo	TIESUUNNITELMA	
Kork.järj. N2000			
Tierek.tunnus 4/418/4072 - 4/419/211	Piirustus Suunnitelmakartta V4 plv. 6660-7940	Mittakaava 1:2000	Piir.nro 3T-1